# **SORTENVERZEICHNIS**

#### **Baustoffgemische** TL G SoB-StB nach Dr. Moll TL SoB-StB Firma: Datum: Blatt Nr.: **August Oppermann** 20.05.2019 1 von 1 Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH Natürliche Gesteinskörnungen Brückenstr. 12 Petrographischer Typ: Ruhme-Sand, 34346 Hann. Münden Ruhme-Kies Werk: Northeim 1448 / 2-SoB / 19 Prüfzeugnis Nr.: Beschreibung der Baustoffgemische Lfd. Nr. 2 3 4 5 Sortennummer 0/32 FSS (40) Baustoffgemisch 0/32 FSS (40) Kornrohdichte 2,67 Mg/m3 Kornzusammensetzung OC90 maximaler Anteil UF<sub>5</sub> Gehalt an Feinanteilen minimaler Anteil **LF<sub>NR</sub>** Kornformkennzahl SI50 Plattigkeitskennzahl --\*) Bruchflächigkeit CNR Los-Angeles-Koeffizient SZ<sub>35</sub> Widerstand gegen Zertrümmerung Widerstand gegen Schlag an Schotter Frost-Tau-Widerstand F<sub>4</sub> opt. Wassergehalt 7,4 M.-% Proctordichte Trockendichte 2,11 Mg/m<sup>3</sup> CBR-Wert --\*) Organische Verunreinigungen no performance determined (Kennwert nicht festgestellt) Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzungen Baustoffgemische für Schottertragschichten werktypische Kornzusammensetzung Lfd. Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% SDV nach Nr. Korngruppe 0,5 1 2 4 5,6 8 11.2 16 22.4 31.5 Tab. 8 der TL SoB-StB

### Dr. Moll GmbH & Co. KG

### Prüfinstitut und Ingenieurbüro



Sattlerstr. 42 30916 Isernhagen Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



Anerkannte Pr
üfstelle nach RAP Stra f
ür Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	Prüfungsart		Fachgebiet									
		Α	BB	BE	С	D	F	G	Н	10		
0	Baustoffeingangsprüfungen		1 To		CO	D0	100		12 March	1966		
1	Eignungsprüfungen	A1		100 miles			1000	153 P.V.	H1	11		
2	Fremdüberwachungen		WENT OF	NOTES OF	-	DOM: NAC	F2	S TORS	100000	12		
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	НЗ	13		
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14		

 Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
• Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



• Mitglied im <u>bup</u> – Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..

· Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

### Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

### August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann, Münden

#### Prüfbericht TL SoB-StB (EN 13285) SoB nach

Prüfbericht-Nr.:	1448/2-SoB/19	Prüfberichtdatum:	20.05.2019
Anschrift des Werkes:	Kieswerk Northeim		
	Hollenstedter Weg, 37154 Northeim		
Werk:	Northeim	Petrographischer Typ:	Ruhme-Sand, Ruhme-Kies
Material:	Rundkorn		
Art der Güteüberwachun	g: Fremdüberwachung nach TL G SoB-StB		
Erstprüfung/Eignungsna	chweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Prüfbericht Nr. 1448/25-	SoB/17 vom 08.12.2017
Überwachungszeitraum:	1. Halbjahr 2019		
Zulassungszeitraum:	2. Halbjahr 2019		

### Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Kieswerk Northeim

Teilnehmer: Herr Naumann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Amtsgericht Hannover 9 HRB 120746. Geschäftsführer L. W. Treske, M. Quakenack, Dr. M. Schmid, Ust.-ID-Nr. 243322828

Sortennummer	ner Lieferkörnung Datum der [mm] Probenahme		Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich		
0/32 FSS (40)	0/32	FSS (40)	24.04.2019	Halde	Frostschutzschicht		
			[mm]	[mm] Probenahme	[mm] Probenahme Entitalimestelle		

Bemerkungen: keine

Verteiler	Fa.	Fa.	NDS	PTW		
verteller	1 x Orig.	1 x pdf	18 (pdf)	1 x pdf		

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst \_5\_ Seiten.

Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Gutachten dürfen nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Veröffentlichung, auch von Auszügen, bedart 👌 Zustimmung. Kommanditgesellschaft Sitz Isernhagen, Amtsgericht Hannover HRA 120369. Persönlich haftende Gesellschafterin Dr. Moll Verwaltungsgesellschaft mbH. Sitz Isernhagen,

## Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/5

zum Prüfbericht Nr: 1448/2-SoB/19

vom: 20.05.2019


### Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0/32	2 FSS (40)					
				Kate	gorie			Kate	gorie
Korngrößenverteilung		DIN EN 933-1		<u> </u>					
	9	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,06	3 mm)								
Minimal Maximal	[M%]	- ≤5	4.1	LF <sub>NR</sub> UF <sub>5</sub>	LF <sub>NR</sub> UF <sub>5</sub>				
Korngrößenverteilung Siebgröße [mm]		Rückst. Σ				Rückst. Σ			
< 0.125	[M%]	5.2	5						
0.125 - 0.25	[M%]	2.7	8						8
0.25 - 0.5	[M%]	9.3	17	1					
0.5 - 1.0	[M%]	12.3	30	1					
1.0 - 2.0	[M%]	6.9	36						
2.0 - 4.0	[M%]	10.0	46	İ					
4.0 - 5.6	[M%]	6.9	53						
5.6 - 8.0	[M%]	9.6	63						
8.0 - 11.2	[M%]	9.3	72						
11.2 - 16.0	[M%]	9.8	82	1					
16.0 - 22.4	[M%]	10.3	92						
22.4 - 31.5	[M%]	6.6	99	1					
31.5 - 45.0	[M%]	1.1	100						
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	31	.5		-00				
100.152	[M%]	90-99	99	OC <sub>90</sub>	OC <sub>90</sub>				
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	45	5.0						
	[M%]	100	100						
Zwischensiebanforderunge	n / SDV	Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	15-75	36						
bei Siebgröße 16.0	[mm]	47-87	82						
Werkstypische Toleranzen		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	15-60	36						
Kornformkennzahl DII	N EN 933-4		st	Prüfdatur	n 09.2018	Is	t		
	[M%]	3	6	SI <sub>50</sub>	SI <sub>40</sub>	16			



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Telefax: (05136)



Das untersuchte Material 0/32 FSS (40) entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.

Korndurchmesser [mm]

5.6-

16.0-

1.0

0.5



## Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/2-SoB/19 vom: 20.05.2019

Physikalisch Anforderung	e en	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e				lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie
Rohdichte pp										
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 FSS (40) 09.2018	0/31,5	2.672	2	.670	i.M.	2.67	1	2.67
Optimaler Wasse	ergehalt un	d Trockendio	hte (Procte	or)				781		
DIN EN 13286-2	[M%]	0/32 FSS (40)	0/04.5			7.4	- 7.4 2.11	,	7.4	
DIN EN 13200-2	[Mg/m³]	09.2018	0/31,5			2.10		2.11	1 ′	2.11
Widerstand gege	n Zertrüm	merung (Sch	lagzertrümi	merungsv	vert)	72				
DIN EN 1097-2, Abs. 6	[M%]	0/32 FSS (40) 04,2019	8/12,5	19.32	18.85	18.52	i.M.	18.9	SZ <sub>35</sub>	SZ <sub>22</sub>
	Rohdichte pp [Mg/m³]		2.67	2.67 Kornform [M%]		31				
Widerstand gege	n Frostbe	anspruchung				•				
DIN EN 1367-1	[M%]	0/32 FSS (40) 10.2017	8/16	0.7	0.6	0.6	i.M.	0.6	F <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>
		10.2017	Prüfflüssigkei	it: Was	ser					



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

<u>Seite: 5/5</u> <u>zum Prüfbericht Nr: 1448/2-SoB/19</u> vom: 20.05.2019

## Allgemeine Angaben (Fremdüberwachung)

1	Prüfung	
1.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
1.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
1.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
1.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
1.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
2	Lieferschein	
2.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
2.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
3	Herstellwerk	
3.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
3.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Molf GmbH & Co. KG Stelly. Prüfstellenleiter Dipl.-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dipl.-Geol. M. Quakenack